



naturforvaltning

Notat

Til: Hanna Meidell Dahle

Kopi til:

Saksbehandler: Peder Christiansen

Vår referanse: 22/6798-8

Dato: 07.10.2022

Naturforvalters tilbakemelding på svar fra søker

Jeg viser til søkers tilbakemelding på mine kommentarer. Søker skriver at «ledningen senkes ned» og «Etter at kabel er utlagt vil den bli tildekket av sand». Det er for meg fortsatt uklart hvordan dette skal gjøres, men det kan tolkes til at ledningen legges på eksisterende bunn, og at det etterpå tilføres sand som legges over. Jeg mener dette vil være en miljøskadelig og dårlig metode for å legge rørene. Ved å tilføre ny sand vil man endre de naturgitte forholdene. Nå sand som legges på toppen vil trolig over tid rase ned med påvirkning av strøm, bølger og annen fysisk påvirkning. Man risikerer dermed at ledningen etter en tid vil være eksponert.

Naturmangfoldloven § 11 og 12 omtaler at kostnadene skal bæres av tiltakshaver, og at det skal brukes teknikker som gir de beste samfunnsmessige resultater. For at tiltaket skal godkjennes anbefales derfor at det stilles krav til metode for legging av ledningen. Dette kan gjøres ved at man lager en «grøft» ved at man fjerner topplaget av eksisterende bunn til omtrent en halv meters dybde. Deretter legges ledningen ned i denne grøften, og massene legges tilbake i grøften. På den måten unngår man å bruke tilførte masser, og man unngår at ledningen blir liggende eksponert oppå sjøbunnen.

Peder Christiansen

Naturforvalter