MERKNADER:

1. Etablere asfaltkant eller kantstein for å hindre overvann fra vegen å renne inn på parkeringsplass.
2. Plassering av sandfang er et forslag, og krever at det etableres et lavbrekk i asfalten der sandfanget skal plasseres. Foreslått plassering er av hensyn til universell utforming, slik at overvann ikke samles i traseen for universell utforming. Forutsetter fall ut fra østside av bygg og til sandfanget.
3. Isolasjon vil være nødvendig for å oppnå frostsikkerhet. Skravur viser områder hvor isolasjon er nødvendig.
4. Brannvanndekning er sikret ved eksisterende brannkummer.
5. 6 stk. stikkledninger PE 100 63 SDR 11 med stoppekran og forlengere (ref. bilde), fordelt på de 12 enhetene. Bildet viser eksempel fra Soldalen. Se forøvrig vedlagt tegning 02-06.
6. Dimensjonsovergang fra eksisterende vannledning med Ø110 til ny vannledning med Ø63.

HENVISNINGER

-501 Situasjonsplan (28.06.2022) fra Berge Sag for info om høyder og fall
-Boligområde Soldalen tegn. nr. 02-06, løsning på stikkledninger inn til bolig

TEGNFORKLARING:

	EKSISTERENDE	SANERES	PROSJEKTERT
VANNLEDNING			
OVERVANNSLEDNING			
SPILLVANNSLEDNING			
ISOLASJON			
KANTSTEIN			
BRANNVANNDEKNING			
PROSJEKTGRENSE			
STIKKLEDNIGNSTRASÉ FOR VANN			
KUM/BRANNKUM			
SANDFANG			
HJELPESLUK			

OPPLYSNINGER OM EKSISTERENDE LEDNINGER KAN VÆRE MANGELFULLE.
PÅVISNING MÅ REKVIRERES FRA LEDNINGSEIERE FØR GRAVING STARTER.



Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
A	10.11.2022	Endring ark. grunnlag		ERSL	ADLO	ADLO

BERGE SAG OG TRELAST AS

MØLLEHAGEN
TEKNISK PLAN VA

Tegnet av: ERSL	Saksbehandler
Sidemannskontr.: ADLO	Oppdragsansvarlig: ADLO
Fag: VA	Målestokk: 1:200 (A1) 1:400 (A3)
Dato: 24.08.2022	
Oppdragsnr.: A245738	Status: SKISSE
Tegning nr.: GH01	Rev.: A

COWI

Format: A1 Filnavn: O:\A245000\A245738\10-BIM\37 Tegninger\Plandata\20 tegninger\VG-tegn\GH Rev A.dwg Xref: T Kart.dwg T VA Ekst.dwg Avgrensninger.dwg T VA.dwg Ark grunnlag.dwg Ark grunnlag 2022-11-08.DWG Møllejordet - situasjon - med frisiktlinje - 20.08.2021.dwg
IPlot: ERSL 10.11.2022 15:03