

Til Karmøy kommune

Byggesak.

ADRESSE COWI AS  
Rennesøygata 12

5537 Haugesund

TLF +47 02694

WWW cowi.no

DATO 15. desember 2022

SIDE 1/2

REF Mags

OPPDAGSNR A230392

## Informasjon til Karmøy kommune ifm. søknad om rammetillatelse.

**Tiltakshaver:** Karmsund Havn IKS  
**Ansvarlig søker:** COWI AS  
**Tiltak:** Fylling i sjø og flytting av utslippsledning  
**Adresse:** Husøy, 4262 Avaldsnes  
**G/b.nr.:** 86/ 7, 248

Det søkes om tillatelse til arbeider ved Husøy. I tillegg til utfylte skjema og diverse vedlegg, kommer her en kort informasjon om det som skal gjøres.

Tiltaket det søkes om bygger på «godkjent reguleringsplan 4075» og «Tillatelse til tiltak i sjø... » dat. 04.11.2022 fra Statsforvalteren i Rogaland.

Arbeidet omfatter følgende:


- Tildekking av sjøbunn med et sandlag som skal forhindre forurensinger fra å spre seg.
- Fylling med ca. 1,1 mill. m<sup>3</sup> stein i sjøen opp til kote +2 mellom eksisterende konteinerhavn på Husøy til Søre Flataskjær.  
Det skal kjøres tunnelmasser fra Rogfast-prosjektet med lekter fra Arsvågen til Husøy. Det aller meste med splittlekter (som åpner bunnen og tømmer steinen under vann). For øverste del av fyllingen (4 meter fra -2 til +2) benyttes flatopplekter. Da tømmer steinen med maskin fra lekteren ut i sjøen.
- En eksisterende utslippsledning fra industribedriftene på Husøy ligger i en trase som vil bli overfylt av den nye fyllingen.

Ledningen må derfor flyttes lenger sør i Karmsundet, men med samme lengde og endepunkt på samme dyp -30 m. Det er industribedriftene på Husøy som eier denne ledningen, og det vil derfra komme oppdaterte og mer detaljerte planer og premisser ifm. IG-søknad.

- Planlagt tidspunkt for arbeidet er i perioden 2023-2025.

Med vennlig hilsen

**COWI AS**



Magnar Sætre