

Karmøy kommune

Søknad om vann- og avløpsarbeid


Referansenummer: ZLMW6085


Foretak

 HERVIK RØR AS
Org.nr: 987487283
Hervikneset 45
5566 HERVIK

 **Kontakt**
Lars Ove Løkken


 **Telefon**
52774790


 **Mobil**
52774790


 **Epost**
post@hervik.no

Kontaktperson

 Hervik Erik

 **Telefon**
48017960


 **Telefon**
48017960


 **Epost**
erik@hervik.no


Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
INGEN ADRESSE

 **Gårds- og bruksnummer**
61/170

 **Andre opplysninger**
Krysser 2 eiendommer med VA ledninger. Påkobling skjer på 61/154 sine stikkledinger

 **Bygningsnummer**
-

 **Bolignummer**
-

Eier/tiltakshaver

 Våge Cecilie
Nålestien 15e
4018 Stavanger
NORGE

 **Epost**
-

 **Telefon**
-

 **Mobil**
-

Arbeid som skal utføres



Type tiltak

Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg



Bygningstype

Bolig



Beskrivelse av tiltaket

Krysser 2 eiendommer med VA ledninger.
Påkobling skjer på 61/154 sine stikkledninger



Type arbeid

Vann, utvendig

- Tilknyttet privat fordelingsnett

Spillvann, utvendig

- Tilknyttet privat fordelingsnett



Tiltakets planlagte varighet

Oppstartsdato

30.01.2023

Ferdigdato

28.02.2023

Beskrivelse av stikkledninger



Vedlegg for privat fordelingsnett (2)

Avtale Melstokke 1.jpg

Avtale Melstokke.jpg

Utvendig utstyr



Gren

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Pumpekum

Material: Prefabr. GRP (GUP), Beregnet kapasitet: 15l/s, Løftehøyde: 20m, Dimensjon: 750 mm,

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)



Spillvann pumpeledning

Dimensjon: 40 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Eier: Privat (bygningseier)



Stoppekran

Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)



Vannledning

Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens [PE100], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],

Eier: Privat (bygningseier)

Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

Vedlegg



Filer (2)

Avtale Melstokke 1.jpg

Avtale Melstokke.jpg



Andre opplysninger

Krysser 2 eiendommer med VA ledninger.

Påkobling skjer på 61/154 sine stikkledinger