

Fra Enrique Tiainen Guerrero (Karmøy Kommune)
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen
Dato 11.01.2023 08.58.26
Emne Svar på spørsmål 11.01.23

Spørsmål:

02.02.3 og 02.02.4. Hvilken dybde og bredde skal legges til grunn i disse postene. Vil også vite dimensjonen på rør i post 02.02.4.

Svar:

Post 02.02.3 og 02.02.4: Dybde/bredde ca 0,5/0,5 m

Post 02.02.4: Dimensjon på rør er Ø200 mm, ref. post 02.03.2 og 02.03.3

Spørsmål:

Referat: 5. INFO - Sprengingsarbeid i grunnentreprise 2 utgår og blir utført i grunnentreprise 1 for å ikke hindre fremdrift i grunnentreprise 2.

Vil det da si at post 03.02.13, 03.02.14 og 03.02.15 utgår?

Svar: Vi prøver å avklare dette med grunnentreprenør 1, men dette er ikke bestemt enda. Vi ber at dere priser disse postene som vanlig