

Karmøy Kommune  
PA155 Ny kloakkpumpe  
stasjon  
Trodlaskarvegen

## Innhold

Beskrivelse

Prosedyre

Dato

Kvalifikasjonskrav

Krav

Kriterier

Produkter

Vilkår

CPV koder

Filer

Kunngjøringskjema



Beskrivelse				
<p><b>Beskrivelse</b></p> <p>Kloakkpumpestasjon PA155 Trodlaskarvegen 33 på Syre skal skiftes ut. Det er et prosjekt som er definert i tiltaksliste i gjeldende Hovedplan for avløp.</p> <p><b>Beskrivelse av oppgaven</b></p> <p>Eksisterende kloakkpumpestasjon skal rives. Ny pumpestasjon skal bygges nærmere veg iht. reguleringsplan. I tillegg skal ledningsanlegg rundt pumpestasjon utskiftes - gjelder vann-, spillvann- og overvannsledning.</p> <p>Arbeidene omfatter i hovedtrekk følgende:</p> <p><b>Pumpestasjon:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grunnarbeider og tilknytningsarbeider for etablering av ny kloakkpumpestasjon</li> <li>- Riving av eksisterende kloakkpumpestasjon</li> </ul> <p><b>Ledningsanlegg:</b></p> <p><b>Hovedgrøft:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø200 mm PVC spillvannsledning</li> <li>- Ø500 mm BTG overvannsledning</li> <li>- Ø125 mm PE vannledning</li> <li>- Ø200 mm PE kloakkpumpeledning</li> <li>- Ø250 mm PVC overløpsledning</li> <li>- Ø630 mm PP overvannsledning</li> </ul> <p>I tillegg kommer det i forbindelse med tilkobling til eksisterende VA system:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø160 mm PVC spillvannsledning</li> <li>- Ø250 mm BTG overvannsledning</li> <li>- Ø110 mm PVC spillvannsledning</li> <li>- Ø250 mm PE overvannsledning</li> </ul> <p><b>Stikkledninger:</b></p> <p>Ut fra tilgjengelig informasjon vil ikke anlegget berøre private stikkledninger i hovedgrøft.</p> <p>Det skal legges ny vannstikk Ø50 mm PE til ny pumpestasjon, samt Ø32 mm PE til eiendom med gnr. 38 bnr. 191 og til eiendom med gnr. 38 og bnr. 192.</p> <p>Det skal også legges om Ø63 mm vannstikksledning.</p> <p><b>Kummer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 stk spillvannskum Ø1600, Betong kum</li> <li>- 1 stk overløpskum Ø2000, Betong kum</li> <li>- 2 stk. overvannskum Ø1000, Betong kum</li> <li>- 1 stk overvannskum Ø1200, Betong kum</li> <li>- 1 stk vannkum Ø1600, Plastkum</li> <li>- 1 stk vannkum Ø1200, Plastkum</li> </ul> <p><b>Kabelarbeider:</b></p> <p>Kryssing av eksisterende kabler m/ledningsgrøft, evt. kabler langs grønnt på grunnlag av kabelkart fra kabeleiere (Haugaland Kraft, Telenor, GET og eventuelt andre). Ingen eksterne kabelselskaper skal ha noe nye anlegg. Det skal etableres kabelgrøft frem til den nye pumpestasjonen.</p> <p><b>Veiarbeider:</b></p> <p>Etablering av en liten parkeringsplass, samt reetablering av veg.</p> <p>Det skal også montere 2 sandfangskummer, og tilknytte disse til eksisterende overvannsledning.</p>				
Versjonsendringer				
Versjon	Status	Dato	Beskrivelse	Kontakt
1	Publisert	10.02.2023 13.49		Kristian Wikre



## Prosedyre

Dato
<b>Publiseringsdato</b> 10.02.2023 15.36
<b>Sluttdato</b> 17.03.2023 10.00
<b>Vedståelsesfrist i måneder</b> 4

## Kvalifikasjonskrav

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

### Skatteattest

Krav: Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift. Dokumenteres ved: Skatteattest for skatt og mva. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske. Skatteattest skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.

### Firmaattest

Krav: Leverandøren skal være et lovlig etablert selskap. Dokumentasjon: Norske selskaper: Firmaattest. Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskaper er registrert i foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

### Økonomisk og finansiell kapasitet

#### Kredittvurdering

Krav: Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten. Kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet. Dokumentasjon: Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet.

### Tekniske og faglige kvalifikasjoner

#### Erfaring

Krav: Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag. Dokumentasjon: Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.

### Andre kvalifikasjonskrav

#### Kvalitetssikringssystem

Dokumentasjon på kvalitetssikringssystem. Redegjørelse vedrørende tilbyders eksisterende rutiner og dokumentasjon på at kravet til kvalitetssikringssystem/-styringssystem som er gjeldende for oppdraget er dekket. Hvis dette er beskrevet i leverandørens kvalitetssikringssystem iht. ISO 9001 eller tilsvarende kan det legges fram dokumentasjon for dette. Det er oppdragsgiver som vurderer hvor vidt framlagt dokumentasjon kvalifiserer leverandøren. Redegjørelsen skal være på maks 2 A4 sider.

#### Miljøledelsesystem

Dokumentasjon på miljøledelsesystem. Redegjørelse vedrørende tilbyders eksisterende rutiner og dokumentasjon på at kravet til miljøledelsesystem/-styringssystem som er gjeldende for oppdraget er dekket. Hvis dette er beskrevet i leverandørens miljøledelsesystem iht. ISO 9001 eller tilsvarende kan det legges fram dokumentasjon for dette. Det er oppdragsgiver som vurderer hvor vidt framlagt dokumentasjon kvalifiserer leverandøren. Redegjørelsen skal være på maks 2 A4 sider.



Krav		
Nivå	Krav	Kun informasjon
1	Sladdet utgave av tilbudet	Svar påkrevd
	Det skal leveres en sladdet utgave av tilbudet i .pdf.	
2	Tekniske og faglige krav	Svar påkrevd
	Entreprenøren må oppfylle krav til tiltaksklassene som prosjektet krever. Følgende antas som gjeldende for prosjektet:  UTF Vannforsynings- og avløpsanlegg - TK2	
3	ADK-sertifikat	Svar påkrevd
	Det stilles krav til ADK-sertifikat. Minst en person på hvert grøftelag skal ha ADK-sertifikat eller tilsvarende. Det skal til en hver tid være personell med ADK-sertifikat eller tilsvarende til stedet under rørarbeidene.	

Kriterier
<b>Evalueringemetode</b> Ingen evaluering i Mercells system

Produkter						
Kategori	Beskrivelse	Leveringsdato	Est. stk.kostnad	Mengde	Enhet	Sum
Pris	Totalsum eks. mva		0,00	1,00		0,00
Total sum						0,00

\*Merk:Mer info er tilgjengelig i Mercell portalen

Vilkår
<b>Four eyes opening</b> Nei
<b>Elektronisk signatur</b> Ja
<b>Land</b> Norge
<b>NUTS</b> NO0A1 Rogaland
<b>Valuta</b> NOK
<b>Parallele tilbud</b> Nei



CPV koder		
Orginal kode	Beskrivelse	Primær
45231300	Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger	
45232152	Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Pumpestasjoner	
45232400	Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakk	
45232410	Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med kloakkssystem	
45232423	Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Kloakkpumpestasjoner	*
45232431	Pumpestasjon for spillvann	
45232453	Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Avløp	
45332300	Legging av avløpsrør	

Filer			
Filnavn	Beskrivelse	Versjon	Endret dato
00 Generell del.zip		1	10.02.2023 13.41
01 Anbudstegninger.zip		1	10.02.2023 13.41
02 Vedlegg.zip		1	10.02.2023 13.41
Dokumenter			
Navn	Beskrivelse	Endret dato	
Konkurransesgrunnlag		10.02.2023 08.39	

\*Merk:Dokumenter inkludert i forespørselen

Kunngjørings skjema
*Merk:Ikke med på forespørsel PDF,men tilgjengelig på separat PDF

