

Fra Anna Bubnowicz (Karmøy Kommune)
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen
Dato 23.02.2023 16.48.14
Emne SPØRSMÅL 2_23.02.2023

SPØRSMÅL:

I konkurransegrunnlaget pkt 3.16 kan ikke entreprenøren påberope seg andre grøftedybder enn de som framkommer i masseoppsettet. Dette gjøres umiddelbart etter enterprenørens mengdekontroll, men før oppstart av gravearbeid. Endring i grøftedybde etter at grøften er gravd opp aksepteres ikke.

Hvordan skal entreprenøren forholde seg til dette da alle påkoblingspunkt må fremgraves og kontrollmåles først,?

SVAR:

Prøvegraving skal utføres i forkant av entreprenørens mengdekontroll. Prøvegraving skal utføres før hovedgrøften er gravd opp. Og endring i grøftedybde etter at dette arbeidet er utført, og arbeidstegninger er distribuert, aksepteres ikke.

SPØRSMÅL:

Finner ikke tegninger i anbudgrunnlaget som viser ledningsdimensjoner og nødvendige bredder. Bli denne lagt ut?

SVAR:

Grunnlaget for prising av grøftekassar er antatt tilstrekkelig med grunnlaget som er nå lastet opp.

Se for øvrig B.01.02.8 Generelt

Bruk av grøftekasser

Det kan være behov for bruk av grøftekasser langs enkelte strekk. Det legges til grunn egne poster for grøftekasser som inkluderer ekstrakonstnaden med graving innenfor disse. Disse vil da supplere til gravepostene FV3.1 hvor det vil være behov. Det vil bli en vurderingssak for byggherre i samråd med entreprenøren under anlegget.

Det er lastet opp tverrprofiler for alle aktuelle grøfter med dimensjoner på ledninger, som er beskrevet i FV3.1 poster. Om dette ikke antas som tilstrekkelig ber jeg om tilbakemelding med presist beskrevet behov for evt. supplering.