

Karmøy Kommune

Åkrehamn 28.02.23

Redegjørelse for krav i Planbestemmelser 2024 Håstø, §§ 34, 35, 43 og 44.

Ref. søknad om rivningsarbeid, ombygging/vedlikehold/fasadeendring av eksisterende hall. G.br. nr. 15/977, Åkravegen 125B, Åkrehamn.

Dokument nr. 22/5013-2

1. § 34 Støy for tilliggende boliger

Det er etablert støygjerde fra lagerområde mot nærliggende boliger i Stølavegen 37 og 39. Boligen i Stølavegen 39 langs bedriftens innkjørsel, har også fått skjermingsvegg mot vei i øst. Vi har flyttet plukkklager for privatkunder mot grense til Stølavegen 39 slik at aktiviteten i område nær bolig, ikke er belastende for støy og støv. Stølavegen 35 har jordvoll og mur i grenseområdet. Se skisse fra kart hentet fra 1881.no.



Vedlagt er tre bilder fra hager og langs vei.

Den kraftigste støyen fra vår virksomhet kommer fra vibrering av blokkmaskin. Den er ikke i drift alle dager i året og nå i lavsesong med frost enkelte dager, er den ikke i drift i det hele

tatt. Støymålinger er blitt utført i 2013 av Haugaland HMS, rapport er vedlagt sammen med kart og beskrivelse som viser hvor målinger er utført. Vår produksjon er i dag fra samme maskiner og bruk av truck og hjullastere er det samme nå som den gang. Disse målingene er derfor representative for dagens drift. Målinger er gjort på bedriftens område, mens støyende aktivitet pågikk, og i grense mot naboer i nordvest viser målingene 50-68 dB. Gjennom dagen har vi lange stunder hvor det ikke er støyende aktivitet.

I §34 er det opplyst at grensen for støy er satt til 55 Lden og ved impulslyd er grensen 50 Lden. Dette er gjennomsnittsmålinger for dag, kveld og natt. Vår virksomhet pågår kun dagtid og av og til litt kjøring kveldstid. De nærmeste naboene har skjermingsgjerde nå og jeg forventer lavere støymåling på deres side enn hva målingene viste på vår side. Vi har ikke mottatt klage fra naboer angående støy og målinger viser ikke høy støybelastning til nabolag.


2. §35 Etablering av skjerming og murer

Det er etablert skjermingsvegg langs bedriften i sørøst. I øst er murene delvis ferdig, kledningsbord mellom søyler er ikke fullført, se bilder. Langs elv i sør blir gamle murer erstattet med nye da de gamle var dårlige, og noen steder var de knekt i fundamentet og bøyd mot elva. Det arbeides med slutføring av prosjektet. Vedlagt er 4 bilder fra disse områdene navngitt med «§35.....».

3. §43 og 44 Vegetasjonsskierm

Det ble satt av areal ihht. godkjenning og opparbeidet jordvoll i vest, samt noen meter i nordvest. Området er ikke beplantet, men naturlige vekster langs elven har dekket dette området, se vedlagte bilde «§43 Vegetasjonsskierm i vest». Eksisterende område i sørvest var beplantet med grantrær og nypehekk fra tidligere av. Høye grantrær er kappet ned. Bildet av dette området er navngitt «§35 Skjermingsmur langs elv i sørvest».

Alle vedlagte bilder er tatt nå i februar.



Merete Håstø Albertsen

Daglig leder Åkra Sementstøperi AS
Styreleder Håstø Eiendom AS