

Karmøy Kommune v/Landbruksavdelingen
Rådhuset
Postboks 167
4291 Kopervik

12.03.2023

KARMØY KOMMUNE
MOTTATT

17 MARS 2023

Vedrørende brev 10.03.2023 (Dokument nr. 23/1841-2)

Viser til deres brev (10.03.2023), fra Leif Kåre Solheim, jordbrukskonsulent.

Brevet er meget kort og ufullstendig. Vi ønsker å få vite tidspunkt for befaring, hvem som foretok denne befaringen, hva som var formålet med den og hvorfor vi ikke ble kontaktet. Vennligst forklar hva som skjer etter 15. april (ref. siste setning).

1. "Dumping av siloballer og sauetalle"

Dette er grasballer uten tilsetning av ensileringsmiddel, som ikke kunne brukes til sauefor, og som ikke utgjør noen forurensingsfare. "Sauetallen" er en blanding av talle og jordmasser som har en tørrstoffprosent på over 28%, og derfor kan lagres på åpen mark. Dette skulle spres og pløyes ned på det området som går langs bekken, ca. 2-3 mål. Dette har foreløpig ikke vært mulig, av grunner som er beskrevet i seksjon 2. Det kan opplyses at "tallen" og grasballene ligger ca. 15m fra bekkeløpet. Vi ber derfor om at kommunen opplyser om hvilke avstander som gjelder til "renseparkeer" vedrørende lagring av gras og talle.

2. Kommentarer til "Renseparken"

Vi har tidligere vært i kontakt med Leif Kåre Solheim vedrørende tilsig av vann på det nevnte området langs bekken (se vedlagte e-poster). Dette skyldes for høy vannstand på grunn av svært manglende vedlikehold. Dette har ført til at det ikke har vært mulig å utføre noen jordbearbeiding / grasproduksjon, i dette området. I dag er det avsatt så mye sedimenter i det første sedimenteringsbassenget, at dette nå er det høyeste punktet i "renseparken". Dette sammenfaller ikke med det plansnitt (fig. 1) som er anbefalt av Bioforsk, i brosjyren "Vedlikehold av reinseparkeer".


Det er ikke forsvarlig at overløpsledningen som munner ut ved innløpet til "renseparken" ikke er medregnet, med tanke på vannmengde, forurensing og sedimenter. Ref. siste e-post fra Leif Kåre Solheim " Men når det gjelder overløpsledningen vart ikke renseparken bygd for det, den var bygd for bekken og ikke overvannet fra kummen."

3. Dokumentasjon

Siden utførelse og vedlikehold av "Renseparken" ikke samsvarer med etablerte og anbefalte løsninger, ber vi om at det oversendes følgende dokumentasjon:

- a) Anbudsdokumenter i forbindelse med etablering/opparbeiding av rensepark.
- b) Godkjent arbeidsbeskrivelse med tilhørende plan- og snittegninger.
- c) Kriterier lagt til grunn for valg av utførende entreprenør.
- d) Kriterier lagt til grunn for valg av entreprenør til vedlikehold av rensepark.
- e) Dokumentasjon på ferdigbefaring.
- f) Dokumentasjon på vedlikehold.
- g) Dokumentasjon på vannprøver tatt ved innløp og utløp.

For Hemnès Gard v/Jane Ingunn Holgersen



Tor Ravn

Ingeniør Bygg- og Anleggsteknikk