



Rørleggermester Olsen AS

Karmøyvegen 581

4265 HÅVIK

HÅVIK, 12.01.2023

Kim Skogland Pedersen

Øvre Eidevegen 21

4250 KOPERVIK

Vår ref.: *Espen M. Olsen*

Deres ref.:

TILBUD PÅ RØRLEGGERARBEID I Øvre Eidevegen 21.

Vi takker for forespørselen og har herved fornøyelsen av å kunne tilby utført ovennevnte anlegg til en samlet pris av

	Kr.	69 800,00
+ 25% MVA	Kr.	17 450,00
SUM	Kr.	<u>87 250,00</u>

Det leveres og monteres:

Utvendig

- 1 STK Utarbeidelse av rørleggermelding med prosjektering og underbilag
- 1 STK Utarbeidelse av ferdigmelding
Legge opp nytt avløpsrør i fra kjellernedgang, til septiktank og ned til Øvre Eidevegen 25 for kobling i etterkant av septiktank.
- 1 STK Tømming av 2 eksisterende septiktanker, hvor den ene skal bli ombygget til sandfang, hvor den siste skal benyttes.

Legging av avløpsrør i ihht. skisse utarbeidet av kunde.

- 2 STK Løkk med lås for 315 ramme
- 2 STK Ramme 315 med langt skjørt UFL 315
- 2 STK Wavin teleskoprør 315 x 375
- 2 STK Wavin stigerør 315mm Stigerør spillvann=2m
- 2 STK Wavin stakekum 110 x 315

Kjeller



Tlf.: 91 82 80 80 | post@rorleggermesterolsen.no | Org.nr.: NO 829 490 412 MVA | Konto: 1506 81 06351 | www.rorleggermesterolsen.no

Kunde meisler opp og fjerner selv avløpsrør i grunn, hvor vi legger nytt og kobler til.

- 7 STK 110 PP Smartline skjøtenippel
- 1 STK Jordingsrør Ola-stubben 125

Avløpsledningene i bunn legges av PP rør og deler fra 1 mtr. ut for grunnmur og frem til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel. Bunnledningene må legges i sand, som skaffes og utplasseres av byggherre.

Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger - som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå.

Arbeider utenom den opprinnelige avtale som foran beskrevet blir å betrakte som ekstraoppdrag.

I prisen er medtatt all frakt og transport av materiell samt reise for montør.

Unntatt i prisen er eventuell graving, bygningsmessige arbeider, elektriske montasjer, peiling av kabler og annen teknisk installasjon som ligger i anleggsområdet.

Vi garanterer et solid og håndverksmessig utført arbeid og håper å motta Deres ordre.

Med hilsen

Rørleggermester Olsen AS
Espen M. Olsen