

Informasjon/ID

Doffin Id

2023-629420

I.1) Navn og adresser

Offisielt navn

Karmøy Kommune

Organisasjonsnummer

940791901

Postadresse

Statsråd Vinjes gate 25

Poststed

KOPERVIK

Postnummer

4250

Land

Norge

Kontaktperson

Johannes Thaule

Telefon

+47 47375423

E-post

jth@karmoy.kommune.no

Faks

Internettadresse(r)

Nettsted oppdragsgiver

<https://permalink.mercell.com/191206894.aspx>

Nettsted Kjøperprofil

<http://www.karmoy.kommune.no/>

Lokasjonskode

Lokasjonskode

Norway Country = Nationwide

I.2) Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap. 

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral 

I.3) Kommunikasjon

Konkurransedokumenter

Konkurransesgrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på

URL

<https://permalink.mercell.com/191206894.aspx>

Tilleggsinformasjon finnes på

Adressen ovenfor

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

elektronisk via 

URL

<https://permalink.mercell.com/191206894.aspx>

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes Kun bruke url angitt over

Elektronisk kommunikasjon krever bruk av verktøy og utstyr som ikke er allment tilgjengelig. Gratis, direkte og ubegrenset tilgang til dette verktøyet og utstyret er mulig på

II.1) Anskaffelsens omfang

II.1.1) Tittel

Tittel

Høydebasseng Arareier

Referansenummer

2023/3048

II.1.2) Hoved-CPV-kode

45232153 Bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med vanntårn

II.1.3) Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid

II.1.4) Kort beskrivelse

I samsvar med Karmøy kommunes "Hovedplan for drikke vann 2020 - 2027 " skal volumet i høydebassenget på Arareir dubleres. Dette gjøres ved å bygge et nytt tilsvarende basseng ved siden av eksisterende basseng. Byggeplassen har tilkomst fra RV 47 - Vestre Karmøyveg / Aureivegen. Bassenget føres opp i betong med en innvendig diameter på 23 meter og en total høyde på 16 meter.

II.1.5) Estimert totalverdi**Verdi ekskl. MVA**

19 000 000,00

Valuta

NOK

II.2.3) Sted for gjennomføring**Lokasjonskode**

Rogaland County

Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring

Arareir, Karmøy

II.2.4) Beskrivelse av anskaffelsen

Høydebassenget fundamenteres på undersprengt fjell/sprengsteinsfylling. Bunn i bassenget utføres som en fundamentplate med forsterkninger i underkant plate, under vegger og søyler. Videre er det forutsatt at bassengvegger utføres ved glidestøp uten støpeskjøter. Vegger etterspennes, hvor prosjektering av spennarmering inngår i anbudet. Takkonstruksjonen utføres med et prefabrikkert søyle-/dragarsystem med dekkekonstruksjon av prefabrikkerte forskalingslementer, hvor påstøp legges med fall. Takkonstruksjonen tekkes med membran. For tilkomst til tak etableres utvendig stige, luke i tak og innvendig stige for tilkomst inn i tanken. Alle rørgjennomføringer i vegg og bunnplate skal være vanntette. Det skal bygges et ventilhus i tilknytning til tanken. Rørledninger mellom tank og ventilhus føres gjennom vegg og

bunnplate med tette gjennomføringer. I ventilhus monteres alt rørteknisk utstyr samt automatikk for styring av anlegget. All levering og montering av EL- og automatikk inngår i anbudet, men disse arbeidene kan bli trukket ut av den endelige leveransen.

II.2.5) Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget



II.2.6) Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA

19 000 000,00

Valuta

NOK

II.2.7) Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet

Varighet i måneder

Varighet i måneder

10

II.2.14) Tilleggsinformasjon

III.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag



Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav

Minimumskrav

III.2.2) Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

IV.1) Beskrivelse

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget



IV.2) Administrativ informasjon

IV.2.2) Frist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

15.05.2023 12.00

IV.2.4) Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

NO

VI.1.3) Tilleggsinformasjon

Anlegget kan ikke starte før 1.sept. 2023.