GARDEROBE OG SENG

MATERIALITET OG BESKRIVELSE

Bø 2:

Skrog, hyller og sokkel bygges av massivtre 100 og 60mm som overflatebehandles med brannhemmer **NT DECO** fra Firesafe eller tilsvarende

Vangene avsluttes 30mm fra gulv, stillskruer 20-50mm skrus i under vangene, 90-110 under sengesokkel

Hyllen til venstre skal ha garderobestang og skuffeseksjon som settes inn.
F.eks trådkurver JONAXEL fra Ikea Bredde: 50 cm
Dybde: 51 cm
Høyde: 70 cm

Rammemadrass fra Ikea type og størrelse etter ønske.
Montert på sokkel og to stk Bjørli eller Burfjord 200mm bein

Illustrasjon, materialitet i rommet er ikke riktig



Oppriss seng og garderobe
1 : 20



Plan 1 Fast innredning seng og garderobe
1 : 20

Arkitekt: Snøhetta	Prosjekt: Karmøy Pilotboliger	Tiltakshaver: Karmøy kommune		Prosjekt nr: 2020.222		Tegn: EV	Kontr: SA	Tittel: Fastinnredning seng og garderobe	Fase: Forprosjekt
				Dato: 08.04.2022	Rev. Dato:	Målestokk: 1:20	Format: A3		Fag Tegn.type Etasje Sys.kode År Løpenr. Beskr.: I - 70 - 01 - 20 - 2022 - 02 - BØ

Vedleggsnr.:
Rev.