

Refnr.

MHJY5705

Saksnr.

2023/3068

Dato

Kopervik, 31.03.2023

## Pålegg avsluttet - VA-arbeid - gnr. 70 bnr. 92 - Øvre Eidevegen 120

### Avsluttet pålegg.

---

#### Resultat av rørinspeksjon

---

Det vises til forhåndsvarsel sendt 04.10.2021.

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til ØVRE EIDEVEGEN 120. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

#### Rørinspeksjon av Spillvann

##### Rørinspeksjon på strekket fra grøft mot hus

Røret er laget av plast og er i god stand.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

#### Rørinspeksjon av Overvann

Det er tatt fargeprøve fra taknedløp som viser at takvann er ført i eget overvannsrør.

Det tillates ikke at overvann (takvann, drensvann, slukvann o.l) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veier inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

#### Konklusjon

Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til [MAJA4@karmoy.kommune.no](mailto:MAJA4@karmoy.kommune.no)

Med hilsen

Karmøy kommune

Magnus Jahren Fludal

Saksbehandler

Sektor vann, avløp og renovasjon

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

Vedlegg

\* Rapport\_70-92\_Øvre\_eideveg\_120.pdf

\* Kart\_70-92\_Øvre\_eideveg\_120.pdf

\* Sjekkliste\_70-92\_Øvre\_eideveg\_120.pdf

