



- ① Rørfundament; min. 150 mm pukk 8-16 mm. For dimensjon \varnothing 400 mm og større skal fundamenttykkelsen være min. 200 i løsmassegrøft og min. 300 mm i fjellgrøft.
- ② Sidefylling / beskyttelsestag; pukk 8-16 mm til min. 300 mm over utvendig topp rør.
- ③ Tilbakefyllingsmasser; beste del av utgravde masser. Maks. steinstørrelse 300 mm.
- ④ Toppmasser; samme type masser som omkringliggende terreng
- ⑤ Det pakkes godt innunder rørene. Gjelder alle rør

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Karmøy kommune			Tegnet av OIP	Saksbehandler OIP		
Høydebasseng Arareir			Sidemannskontr. MILI	Oppdragsansvarlig ADLO		
Generelt grøftesnitt			Fag	Målestokk 1:25 (A3)		
			Dato 01.12.22			
Oppdragsnr. A235936			Status Anbudstegning			
Tegning nr. GH007			Rev.			

COWI

