

Rensestasjon:  
Annen  
Entreprise

Område 01 for GE2

Nybygg og  
overtak:  
Del av  
Totalentreprise

Hydroforbygg:  
Del av  
Totalentreprise

Område for GE1

El. ombygging i  
Måle og  
reguleringsbygg:  
Del av  
Totalentreprise

Alle trekkerør legges med snor

Entrepriser:

GE1 - GrunnEntreprise 1:

Elektrogrøfter, Trekkerør, trekkekummer, fundamnet for lys og Cu 50mm2 i grøfter mm i stiplede område merket GE1. Inntakskabler oppbevares på trommel ved kum 10 til det er klart for å trekke de inn i bygget. Ringjord rundt vannstasjon og renseanlegg.

GE2 - GrunnEntreprise 2:

Område 01:

Elektrogrøfter, Trekkerør, trekkekummer, fundament for lysmaster og Cu 50mm2 i grøfter mm utføres av grunnentreprenør 2.

Område 02 og 03:

Trekkerør og jording utføres av Elektro entreprenør HEB.

HEB - HovedEntreprise Bygg (Totalentreprise):

Elektroinstallasjoner i nybygg, bygg på spyleplass, ombygging system for tilførsel i bygg for måle- og reguleringsanlegg, ombygging og utstyr i underfordeling for omlastingshall i slamhall for tilførsel til bygg på spyleplass, stigeakbeler mellom bygg (EI og IKT), kabler for lys og lysmaster mm.

Trekkerør og jording i område 01 og 02 for GE2.

NB! Detaljert innhold i entreprenene er beskrevet i prosjektbeskrivelser for hver enkelt entreprise.


Vaskebygg:  
Del av  
Totalentreprise

El. ombygging i  
Slamhall:  
Del av  
Totalentreprise

Område 03 for GE2


FORKLARING:

Grøftesnitt for grøftedimensjoner i anlegget. For målest og høydegrøft kabelinstallasjon vises til Haugaland Kraft sine standardkrav. Det legges Cu 50mm3 jordingswire i alle grøfter.



Ledningsløp:  
Først installeres 0/4 GFR5 GTF20 I7 i samsvær med NS-EN 13242-2. Se RDHbld 9200. Gjennfyllingsløp:  
Stedlige masser med maks kornerørrelse 64mm

NB! Utførelse iht. Haugaland Kraft sine standardkrav fig.1 under



Figur 1. Grøftesnitt for tettbygde strøk og utmark.

Oppdragsnr.	10226123-01	Tegningsnr.	E-10-UH-74-01-2022	Rev.	J
-------------	-------------	-------------	--------------------	------	---

Tegningen er kun eksempel på løsningsforslag for prosjektet og er ikke bindende. Den er ikke komplett og er bare ment som et hjelpemiddel. Den kan ikke benyttes som arbeidstegning eller til direkte å telle ut mengder fra. Det er entreprenør sitt fulle ansvar å få med alle nødvendige mengder for å få et komplett og funksjonelt anlegg. Røde streker og rød tekst er informasjon om prosjektet

J	Anbudstegning Totalentreprise	06.01.23	SAA	SRJ	SAA
I	Elektro vedt. grunnarbeid under bygg og overtak plus ved vaskestasjon overføres fra GE1 til GE2, ringjord renseanlegg.	16.11.22	SAA	OMK	SAA
H	Vaskestasjon og vannstasjon, kor. deltagelser ulike arbeidskonkoder	06.04.22	SAA	SRJ	SAA
G	Anbudstegning for Grunnentreprenør 2 (GE2), revisjon GE1 i iht. koordineringsmøte 18.02.22, grøft til vaskeplass, reserverer til nettsag	01.04.22	SAA	SRJ	SAA
F	Rar til fiberkap i eksist. sorteringshall, område under bygg og overtak utskilt til egen tegning E-20-04-411-06-2022	09.02.22	SAA	SRJ	SAA
E	Påført volum for ledningsløp og gjennfyllingsløp for grøftstyper	11.01.22	SAA	HHH	SAA
D	Rar til avslutning deponi 1 utgår. Ett tilleggsskr 110mm til eksist. sorteringshall, oppsett for lys på skilt	21.12.21	SAA	HHH	SAA
C	Anbudstegning GE1, Inntakskabler drøkte i grøft, ny kum ved rundkjøring, hydroforbakk, trykktett for fiber, GR006 og 007 nye, div. justering grøfter og rar	13.12.21	SAA	HHH	SAA
B	Revisjon for tilpassing AV-installasjoner. For distribusjon til Haugaland Kraft, El.kum 13 ny	16.11.21	SAA	HHH	SAA
A	Anbudstegning grunnarbeid	27.09.21	SAA	HHH	SAA

Rev.	Prosjekt	RIE	A1
Dato	27.09.21		
Situasjonsplan Skisse for Totalentreprise			
A1=1:1000			
Status	Arb.tegn. GE1	Arb.tegn. GE2	Kontrollert
Oppdragsnr.	10226123-01	Tegningsnr.	E-10-UH-74-01-2022
Fag	Tegntype	Eq.	Systemkode
Løpnr.		Arst.	