



ferdig plen
 bark

47227:
 planert terreng KT=66,85
 ferdig betong gulv KT=67,30
 ferdig plen KT=67,25

47226:
 planert terreng KT=67,05
 ferdig betong gulv KT=67,50
 ferdig plen KT=67,45

Spannetoppen 25

id	Øst	Nord
1	291488,063	6588618,199
2	291501,719	6588622,768
3	291503,940	6588616,130
4	291497,629	6588614,018
5	291498,768	6588610,613
6	291497,156	6588610,074
7	291496,017	6588613,479
8	291491,916	6588612,107
9	291490,819	6588615,388
10	291489,186	6588614,842

Spannetoppen 23

id	Øst	Nord
1	291491,732	6588601,742
2	291505,387	6588606,312
3	291507,609	6588599,673
4	291501,297	6588597,562
5	291502,436	6588594,157
6	291500,824	6588593,618
7	291499,685	6588597,022
8	291495,585	6588595,650
9	291494,487	6588598,931
10	291492,855	6588598,385

A	E130 vegg og avstand til nabogrense	MK	16.03.2023
REV.	ANT.	REVIDERINGEN GJELDER	SIGN. DATO



BERGESAG OG TRELAST AS G.NR. 149 B.NR. 488

SITUASJON/kordinater **BK03 - Spannetoppen** KOMMUNE: **Karmøy**



TEGN. MK	PROSJ.NR. 47226 / 47227
GODKJ.	BK3_Spannetoppen_1
MÅL 1 : 500/A4	TEGN. NR. 500
DATO 14.02.2022	

TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED UTFØRELSE AV ARBEIDER SOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IKKE MEDVIRKER I