

Fra Anders Kristiansen (Karmøy Kommune)  
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen  
Dato 09.05.2023 13.59.41  
Vedlegg Utsnitt ledningskart Arareir.pdf  
Emne 09.05.23 - Spørsmål og kart

SPØRSMÅL 1:

hei

kan byggherren definere nærmere hva han legger i følgende punkt?

3.7 Offentlige tillatelser (NS 8405, pkt. 19.6)

Entreprenøren skal selv skaffe seg de nødvendige tillatelser som lover og offentlige forskrifter krever av ham for utførelse av kontraktarbeidet, lagring og bruk av spesielle materialer. Byggherren vil dog sørge for godkjent rammetillatelse i henhold til plan-og bygningsloven før kontraktsinngåelse.

Er det rett å forutsette at det er BH som er ansvarlig for igangsettingsøknader mm.?

SVAR 1:

Svaret på dette er at byggherre tar seg av søknad om igangsettingstillatelse der vi er ansvarlig søker og har søkt om rammetillatelse. Så i dette tilfellet ja.

SPØRSMÅL 2:

hei

kan byggherren avklare følgende:

1. Det mangler tegninger for eksisterende kabelgrøfter, kan byggherren skaffe disse?
2. Ny kabeltrasè er kun vist på plantegning rundt tankene. Mangler plantegning av kabeltrasè fra tank og ned til ventilhus, samt tilhørende grøftesnitt. Har byggherren tegninger på dette?

SVAR 2:

I beskrivelsen er det lagt opp til at ny kabelgrøft mellom Aureivatn og Arareir skal legges i samme grøft som eksisterende kabler. Eksisterende kabelgrøft er ikke innmålt, men det antas at den ligger i samme trase som vannledningen. Utsnitt av ledningskart er vedlagt.

Eksisterende kabler vil bli peilet opp og innmålt før anleggsstart.

Det skal legges en strømforsyningskabel (kfr. post 07.43.430) og to Ø 40 mm trekkerør. Avstand mellom kabel og trekkerør: ca 10 cm.

Utføres i.h.t. "Beskrivelse av anleggsarbeid for Fagne AS".