

Karmøy kommune. Høydebasseng Arareir					Side 08-1
08 TILLEGGSARBEIDER - 02 Supplerende poster -					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
08	TILLEGGSARBEIDER				
08.02	Supplerende poster Eventuelle supplerende poster som byggherren sender ut i tilbudsperioden legges inn i dette kapittel. Etterfølgende poster gjelder kontroll av underlag og tekking av tak for vanntanken. Opprinnelige poster 07.17.26.2 og 07.17.26.3 utgår.				
08.02.1	SF8.62 KONTROLL AV UNDERLAG – AREAL Areal <i>Lokalisering:</i> Yttertak <i>Formål:</i> kontrollere at det er klart for tekking <i>Metode:</i> visuell <i>Kontrollomfang:</i> Enkel inspeksjon <i>Rapportering:</i> Bildedokumentasjon av førtilstand <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500		
08.02.2	SL2.1222 FLERLAGS TEKking MED BITUMENBASERT TAKBELEGG Areal - utbrettet flate Festemetode: Klebet <i>Lokalisering:</i> Yttertak <i>Antall lag:</i> 2 <i>Vindkasthastighetstrykk, qkast:</i> 30 m/s <i>Underlag:</i> betong <i>Innfesting:</i> med nedbretting rundt kant <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 08 TILLEGGSARBEIDER:					

Karmøy kommune. Høydebasseng Arareir					Side 08-2
08 TILLEGGSARBEIDER - 02 Supplerende poster -					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
08.02.3	<p>Etterfølgende post gjelder forskaling av bassengvegg i området ved rørgjennomføringer fra ventilhus. Opprinnelig post 07.05.23.3 utgår.</p> <p>LB1.4192A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Glideforskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Vanntank <i>Tykkelse vegg:</i> 350 mm <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag Denne posten gjelder arbeider i forbindelse med tilpasning av glideforskalingen ved innmuringskrager og utsparinger ved ventilhus.</p> <p>c) Utførelse Utførelse skal være i samsvar med Norsk Betongforenings Publikasjon 25.</p> <p>x) Mengderegler Mengde er angitt som total veggflate (innside+utside)</p>	m ²	15		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 08 TILLEGGSARBEIDER:					