



BESKRIVELSE

Kummer skal leveres i.h.t kommunens va-norm. Unntak for vannkummer under kote 2,5moh der kum skal være tett med sump for vannlensing. Utføres i PE materiale.

Bunnseksjon for avløpsledninger opp til og med DN 300 mm kan leveres som prefabrikerte X,Y eller XY løsninger. Bunnseksjon for avløpsledninger over DN 300 mm skal støpes etter angitt vinkel og dimensjon. Rennemateriale i kum skal være tilsvarende tilkoblede ledninger.

Bend, pøkkinger og evt. dimensjons overganger for tilkobling av rør til kum skal være inkludert.

Det skal monteres fast stige av aluminium tilpasset kumdybden i alle avløpskummer med totalhøyde (bunn kum til terreng) større enn 1.5 meter. I vannkum skal det settes ned løs stige av aluminium tilpasset kumdybden i kummer med totalhøyde (bunn kum til terreng) større enn 2.0 meter.

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
KARMØY KOMMUNE			Tegnet av	ERSL	Saksbehandler	MRSO
AVLØPSANLEGG ÅKRA NORD			Sidemannskont.	MRSO	Oppdragsansvarlig	MILI
LEDNINGSANLEGG TJØSVOLL - ÅRABROTVEGEN			Fag	VA	Målestokk	1:50 A1 1:100 A3
KUMGRUPPER			Dato	27.06.23		
KG51, KG54, S55, KG56, KG57			Oppdragsnr.	A079650	Status	ANBUDESTEGNING
Euref 89. sone 32. NN2000			Tegning nr.		Rev.	
COWI			GH34			