

Til Kystverket

ADRESSE COWI AS
Rennesøygata 12

5537 Haugesund

TLF +47 02694

WWW cowi.no

DATO 11. juli 2023

SIDE 1/1

REF Mags

OPPDRAKSNR A230292

Informasjon om tiltak på Husøy.

Tiltakshaver: Karmsund Havn IKS
Ansvarlig søker: COWI AS
Tiltak: Fylling i sjø og flytting av utslippsledning
Adresse: Husøy, 4262 Avaldsnes
G/b.nr.: 86/ 248

Det søkes om tillatelse til arbeider ved Husøy, etter havne og farvannslover §14. Dette er en videreføring (etappe 2) av arbeid som ble godkjent av Kystverket 01.12.2020

Tiltaket det søkes om bygger på «godkjent reguleringsplan 4075» og «tillatelse til tiltak i sjø.» fra Statsforvalteren i Rogaland. Se for øvrig søknadskjema og diverse vedlegg.

Arbeidet omfatter følgende:

- Tildekking av sjøbunn med et sandlag som skal forhindre forurensinger fra å spre seg.
- Fylling med ca. 1,1 mill. m³ stein i sjøen mellom eksisterende kontainerhavn på Husøy til Søre Flataskjær. Det skal kjøres tunnelmasser fra Rogfast-prosjektet med lekter fra Arsvågen til Husøy. Det aller meste med splittlekter (som åpner bunnen og tømmer steinen under vann). For øverste del av fyllingen benyttes flatlekter. Da tømmes steinen med maskin fra lekteren ut i sjøen.
- En eksisterende utslippsledning fra fabrikkene på Husøy ligger i en trase som blir fylt over av den nye fyllingen. Ledningen må derfor flyttes lenger sør i Karmsundet, men med samme lengde og endepunkt på samme dyp -30 m.
- Planlagt tidspunkt for arbeidet er i perioden 15.08.2023-26.06.2026.

Med vennlig hilsen

COWI AS

Magnar Sætre