

Hereid Hus AS  
PB 33  
4299 AVALDSNES

Ytreland 11.01.21

**Vurdering: turdrag - 5 stk fritidsboliger Steinarsjøen, kommentarer**

**Turdrag**

Har tatt en befarings turdrag for å se om det er noen utbedringer som må gjøres.

Det er ikke nødvendig å gjøre noen inngrep her med unntak av eventuelt 2 plasser i søre del av traseen.

**Utbedring A:** flytte en stein rundt 30 cm mot vest for å bedre tilkomsten.

Beliggenhet: X= 6579047,33 Y = 284273,03 H= 5,66



Stein flyttes  
ca 30 cm  
mot venstre

**Utbedring B:** legge inn en steinhelle for å bedre frekommeligheten.

Beliggenhet X=6579033,46 Y = 284279,26 H=3,41



Kan legge en steinhelle her  
for å bedre  
fremkommeligheten.  
Terrenget skråner mot  
venstre

Alle disse arbeidene kan gjøres uten bruk av maskinelt utstyr.

## Evetentuelle byggearbeider med kai og turveg

### Eksisterende kai

Dagens steinmur langs sjø er varierer en del i høyde fra kote 0,1 til rundt 0,55.

Planer er å heve kaikanten til kote 0,9 slik som eksisterende betongkai.

Dette utføres med tilkjørt naturstein fra Karmøy Naturstein AS.

### Turveg

I anleggsfasen skal trase brukes til inn og uttransportering av materiell og utstyr.

Det må gjøres noen små terrengjusteringer, flytting av noen steinblokker et og mindre fyllinger for å ivareta HMS ved transport inn og ut.

Lengdeprofil på turveg tilpasses eksisterende terreng , med sidegrøfter for å ivareta avrenning fra omliggende terreng. Det ligger i dag en Ø125 overvannsledning og Ø125 mm spillvannsledning i trase for turveg. Denne er privat. Spillvannsledningen skal saneres og avløp skal tilknyttes kommunal hovedledning i sør etter pålegg fra VAR-avd.

Turveg gruses i en bredde på 2 meter og det etableres en bom ved start av turveg slik at man unngår unødvendig moterisert trafikk.

Thor Arne Ytreland