



Statsforvalteren i Rogaland

Tillatelse til tiltak i sjø

Utfylling i sjø ved Visnes Havn

Visnes Havn AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 2 til og med side 3.

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Visnes Havn AS
Postadresse	Postboks 47, 4295 Veavågen
Org. nummer (bedrift)	921 726 759
NACE-kode og bransje	41.109
Kommune og fylke	Karmøy kommune, Rogaland fylke

Statsforvalterens referanse

Tillatelsesnummer	Saksnummer	Lokalitet
2023.0386.T	2022/12200	Visnes Havn – utfylling i sjø

Tillatelse gitt: 05.05.2023	Tillatelse sist endret: 21.08.2023	Erstatter tillatelser gitt:
Marit Sundsvik Bendixen fylkesmiljøvernssjef	Kirsten Redmond Kristiansen fagleder, forurensing	
<i>Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.</i>		

Generelle vilkår

1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene i sjø om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse.
2. Tiltakshaver er ansvarlig for å gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene i sjø starter.
3. I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres. Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
4. Arbeider i sjø skal utføres på en måte som minimerer risiko for skade og/eller ulempe for det marine miljø. Arbeidene skal utføres på en så skånsom måte som mulig.
5. Før anleggsarbeidene starter, skal tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks hvis det viser seg at arbeidet medfører akutt forurensning til vann, grunn og luft. Beredskapsplanen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltaket til enhver tid representerer. Beredskapsplanen oversendes til Statsforvalteren før oppstart av arbeidet.
6. Tillatelse til arbeid i sjø gjelder i tre (3) år fra utløp av klagefristen.

Utfyllingsmasser

7. Det tillates å fylle ut et volum på inntil 1600 m³ rene sprengsteinsmasser
8. Før utfyllingen i sjø, bør sjøbunnen i utfyllingsområde og minst 5 m foran planlagt grense på sjøbunnen, tildekkes med minst 50 cm rent sand. Sandlaget skal kontrolleres før utfylling påbegynnes. Dokumentasjon vedlegges sluttrapporten.
 - 8.1. Dersom sandlaget ikke legges i hele utfyllingsområde, må tiltakshaver tar prøve av sjøbunnen innenfor siltgardin om ikke inngår i utfyllingsområdet, før og etter tiltak.

Før tiltaket påbegynnes, skal det tas minst 3 prøver som er representativ for området. Prøvepunktene skal kartfestes. Prøvene skal analyseres for miljøgifter, og resultatene sendes til Statsforvalteren når de foreligger.

Etter tiltaket skal det tas nye prøver i nærliggende område til originale prøvene. Disse skal analyseres for miljøgifter, og resultatene sendes så snart de foreligger. Dersom prøvetaking viser at sjøbunnen innenfor siltgardin er påvirket av utfyllingstiltaket, må søke iverksette tiltak for å rydde opp.
 - 8.2. Det skal plasseres minst to sedimentfeller i området mellom utfyllingen og siltgardin. Sedimentfellene skal ha som formål å dokumentere omfanget av partikkelspredning fra tiltaket.
9. Utfylling i sjø skal gjennomføres på en måte som sikrer stabilitet i massene under tiltakets utførelse og ettertid.
10. Transport, mellomlagring og håndtering av utfyllingsmasser skal gjøres slik at det forårsaker minst mulig søl, støy og støv.
11. Det skal benyttes rene masser til utfylling i sjø. Massene skal ikke inneholde skyteledninger. Tiltakshaver skal sikre at utfyllingsområde overvåkes visuelt for flytende plastavfall, og at dette

samles effektivt under tiltaket. Oppsamlet plastavfall skal loggføres. Logg leveres sammen med sluttrapport jf. vilkår 22.

Siltgardin

12. I forkant av arbeidene skal det etableres minst en siltgardin som omfavner hele området hvor arbeid i sjø skal foregå. Siltgardin(ene) skal sikre at partikkel spredning ut av tiltaksområdet ikke forekommer.
13. Det skal gjennomføres daglig tilsyn med siltgardin for å sikre at denne fungerer etter sin hensikt. Inspeksjon skal loggføres og vedlegges sluttrapport jf. vilkår 25.
14. Siltgardin skal ikke fjernes før Statsforvalteren har gitt skriftlig godkjenning til dette. Brukt siltgardin skal leveres til godkjent mottak.
15. Siltgardinen skal ikke åpnes under arbeidene for å sikre best mulig funksjonalitet.
16. Dersom det oppdages ålegras eller andre marine naturtyper av stor verdi innenfor siltgardinen, må disse skjermes ved bruk av sekundær siltgardin for å hindre nedslamming.

Støy og rystelser

17. Støy fra arbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i gjeldende Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442; Klima- og miljødepartementets).

Rapportering

18. Under gjennomføring av tiltaket skal virksomheten overvåke tiltaket blant annet for:
 - 18.1. Å sørge for at avbøtende tiltak som utføres er tilstrekkelig effektive til å hindre uønskede effekter.
 - 18.2. Å kunne iverksette strakstiltak ved behov.
 - 18.3. Å dokumentere at krav i tillatelse overholdes.
19. Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø, er tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart. Avvik skal loggføres.
20. Når massene er ferdig utfylt skal tiltakshaver utarbeide en kort rapport der samtlige resultater fra arbeidene presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Rapporten skal minst inneholde:
 - Oppsummering av gjennomført tiltak og eventuelle avvik fra planlagt arbeid med begrunnelse. Mengde og type masse som er fylt ut.
 - Loggført inspeksjon av siltgardin og oppsamlet plastavfall.
 - Beskrivelse av erfaring med utstyr, teknologi etc.

Rapporten skal sendes til Statsforvalteren **innen 8 uker** etter utfylling i sjø er ferdig.