

Hensikt:

-Sikre at varmepumper/ varmeanlegg fungerer som det skal.

Verneutstyr:

Rutine/beskrivelse:



Elkjel



Fjernvarmeanlegg



Varmeanlegg



Varmevexsler

1.Vann fra fjernvarmeanlegg...

2...pumpes inn i
varmeveksler...

3...varmen blir overført
til byggets varmeanlegg.

Fjerner urenheter fra
vannet i varmeanlegget.



Vannrensianlegg

IK-Bygg: ID247: Fungerer varmeanlegget som forutsatt?
(varmepumper, fjernvarme, etc.)

-Sjekk Temperaturer og trykk på anlegget.
-Sjekk pumper for lekkasje/ ulyd.
-Sjekk shunt- ventiler -motorer.

Elkjel:

Gasskjel:

Varmpumpe:

-Sjekk temperaturer/ trykk på primær- og sekundær- siden.

Fjernvarme:

-Sjekk at temperatur fra fjernvarme er riktig.

KARMØY KOMMUNE	Instruks for periodisk ettersyn av varmepumper/varmeanlegg	Revisjon nr. 1	Sign:
		Dato 26.04.2017	KAD

Ansvarlig:

-Byggdrifter

Avviksbehandling:

-Alle avvik dokumenteres på kontrollskjema og rettes opp snarest av vaktmester.

Avvik som ikke kan rettes av vaktmester meldes til nærmeste leder.

Dokumentasjon:

-Se FDV