

TILBUDSSKJEMA KARMØYHALLEN KUNSTGRESS

BANENS AREAL: 68 x 106 M = 7208 M2

**Type kunstgress: Slitesterkt kunstgress for breddefotball
Polytan Ligaturf RS+ 240 22/4 med pad**


Post	Spesifikasjon	Mengde	Enhetspris	SUM
Post 1	Komplette kostnader ifm. forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift av byggeplass, inkl. opprydding	RS		30 000,-
Post 2	Opprulling / fjerning av gammelt kunstgress	7208 m2	54,-	389 232,-
Post 3	Levering og installasjon av nytt 40mm kunstgressdekke, sand og SBR granulat med pad	7208 m ²	324,-	2 335 392,-
Post 4	Oppmerking	RS		18 000,-
Post 5	Felttest (obligatorisk for spillemidler)	RS		19 000,-
	Tilbudssum eks. mva.	KR		2 791 624,-
	MVA - 25%	KR		697 906,-
	Tilbudssum inkl. mva	KR		3 489 530,-

Kunstgresset er av samme type og kvalitet som vi tilbyr til stadion.

Typebetegnelsen er Polytan LigaTurf RS+ 240 22/4 som betyr at det er et 40mm høyt kunstgress fylt med sand, granulat og installert på pad (støtdempende sjikt).

De tekniske egenskapene til kunstgresset følger som eget vedlegg, men dette er et kvalitetskunstgress med svært gode verdier. Det er blant de meste slitesterke monofibrene i markedet. Selvsagt godkjent for tildeling av spillemidler.

Drammen, 17.11.2020



Ansvarlig leverandørens underskrift