

Torvastad idrettslag

04.11.2019

Hålandvegen 170

4260 Torvastad

Stange Maskin

Gunnarshaugvegen 151

4260 Torvastad

### Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslag på masseutskifting av 300m<sup>2</sup> i det nordvestre hjørne av kunstgassbane.

Det er bereknet masseutskifting 1 meter dypt og bygges opp med frostsikre masser, stein/pukk.

Det er også medreknet noe dreneringsrør og deler.

Området komprimeres og avrettes klart for nytt dekke

Kostnaden er bereknet til 175.000 kr

Mva. 43.750 kr

Totalt 218.750 kr

Overslaget er gitt på grunnlag av befaring 28.10.2019

Med vennlig hilsen

Christian Fiskaaen d.y

Stange Maskin