MERKNADER:

1. Etablere asfaltkant eller kantstein for å hindre overvann fra vegen å renne inn på parkeringsplass.
2. Plassering av sandfang er et forslag, og krever at det etableres et lavbrekk i asfalten der sandfanget skal plasseres. Foreslått plassering er av hensyn til universell utforming, slik at overvann ikke samles i traseen for universell utforming. Forutsetter fall ut fra østside av bygg og til sandfanget.
3. Isolasjon vil være nødvendig for å oppnå frostsikkerhet. Skravur viser områder hvor isolasjon er nødvendig.
4. Brannvanndekning er sikret ved eksisterende brannkummer.
5. 6 stk. stikkledninger PE 100 63 SDR 11 med stoppekran og forlengere (ref. bilde), fordelt på de 12 enhetene. Bildet viser eksempel fra Soldalen. Se forøvrig vedlagt tegning 02-06.
6. Dimensjonsovergang fra eksisterende vannledning med Ø110 til ny vannledning med Ø63.

HENVISNINGER

-501 Situasjonsplan (28.06.2022) fra Berge Sag for info om høyder og fall
-Boligområde Soldalen tegn. nr. 02-06, løsning på stikkledninger inn til bolig

Høyde topp VL
+24,17m

Høyde bunn OV-kum
+23,30m

Høyde bunn SP-kum
+23,03m

PROSJEKTGRENSE

OV PVC 110 SN8
OV PVC 160 SN8
OV PVC 200 SN8
OV PVC 200 SN8
SP PVC 160 SN8
VL PE 100 63 SDR 11

O1 mini
O2 mini
O3
S1 mini
SA1
SA2
BIS

METER
0 5 10 15 20 25 50



TEGNFORKLARING: EKSISTERENDE SANERES PROSJEKTERT

VANNLEDNING
OVERVANNSLEDNING
SPILLVANNSLEDNING
ISOLASJON
KANTSTEIN
BRANNVANNDEKNING
PROSJEKTGRENSE
STIKKLEDNIGNSTRASÉ FOR VANN

KUM/BRANNKUM
SANDFANG
HJELPESLUK

OPPLYSNINGER OM EKSISTERENDE LEDNINGER KAN VÆRE MANGELFULLE.
PÅVISNING MÅ REKVIRERES FRA LEDNINGSEIERE FØR GRAVING STARTER.

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.

BERGE SAG OG TRELAST AS

MØLLEHAGEN
TEKNISK PLAN VA

Tegnet av: ERSL	Saksbehandler
Sidemannskontr.: ADLO	Oppdragsansvarlig: ADLO
Fag: VA	Målestokk: 1:200 (A1) 1:400 (A3)
Dato: 24.08.2022	
Oppdragsnr.: A245738	Status: SKISSE
Tegning nr.: GH01	Rev.: 01

COWI

Format: A1 Filnavn: O:\A245000\A245738\10-BIM\37 Tegninger\Plandata\02\Tegninger\G-tegn\GH.dwg Xref: T_Kart.dwg T_VA Ekst.dwg Avgrensninger.dwg T_VA.dwg Ark_grunnlag.dwg

Plot: ERSL 07.09.2022 13:34