

Uttalelse VAR - 14.11.2023 kl. 11:55

Vi har lest gjennom revidert planforslag. Noen av kommentarene er nå hensyntatt i ulik grad.

Overvannshåndtering er fortsatt mangelfull, spesielt når det gjelder bekk og veigrøft (ref. f.eks svar til kommentar 5 fra var).

Planforslaget viser at de skal fjerne en bekk.

Avrenning og påvirkning på tjern er ikke ytterligere vurdert i planforslag.

VAR er fortsatt usikker på om vi kan tillate etablering av veigrøft og nye VA-ledninger i sikringssone til 630 vannledning. Dette må eventuelt tas opp med VA drift i byggesak/teknisk plan. Det henvises til planbestemmelser i plan 379.

Uttalelse samferdsel - 27.11.2023 kl. 07:51

Ser greit ut. Siden KV2 skal avvike fra norm (§ 28) med kantstein i stedet for grøft må det sikres at det er kapasitet på overvannsnettet. Da vil ikke vann fra veg drenerer i grøft, men ledes direkte på overvannsledning/fordrøyning.