

Karmøy Kommune



Org.nr. 933731855MVA

Dato: 6 des 2023

**Hålongvegen 30 natursteinsmur beskrivelse**

Tiltakshaver: Jens Koch

Type: natursteinsmur klasse 3 av stein fra Karmøy Naturstein

Sted: nord på eiendom 60/172 langs jordbruksveg

Høyde: varierer fra 2,0 m til 3,5 m og ender i høyde 0 i eiendomsgrense mot 60/171

Avstander fra ledninger: private ledninger til 60/171, avstand minimum 2,0 m  
Kommunal vannledning Ø110 mm PVC, avstand minimum 2,0 m

Tiltak med hensyn til minimums avstand til kommunal ledning: mur settes på "hylle" på fjell eller til nivå minimum 50 cm under underkant vannledning.

Her ønsker tiltakshaver å ta beslutningen om plassering til fjellnivå er avdekket.

Er fjellprofil over 1,5 meter under terreng trekkes natursteinsmur inn slik at 4 meters avstand oppnås.

Tiltak vedrørende avstand til privat VA ledninger til 60/171: natursteinsmur fundamenteres på fjell eller fastlagret masse.

Eksisterende ledninger ligger her ikke mer enn høyst med 1 meters overdekning og med en avstand på minimum 2 meter vil de ikke være noe problem med å drifte og vedlikeholde disse.

Ledninger vil ikke få økt belastninger grunnet ny mur.

Ing. Thor Arne Ytreland  
Thorleif og Sigurd Ytreland AS