

Karmøy Kommune

Veiteborvegen-Klubben vannledning

Innhold

Beskrivelse

Prosedyre

Dato

Kvalifikasjonskrav

Kriterier

Produkter

Vilkår

CPV koder

Filer

Kunngjøringskjema



Beskrivelse

Beskrivelse

Karmøy kommune ønsker å fornye eksisterende vannledning i støpejern fra nord for kryss Veiteborvegen/Vestre Karmøyveg til kryss Revurvegen/Vestre Karmøyveg. Prosjektet utføres i hovedsak på grunn av flere brudd og lekkasje på vannledningen. Kommunen planlegger å ned-dimensjonere eksisterende Ø300 mm støpejernsledning til Ø180 mm PE-ledning, da ny Ø500 mm PE vannledning over Øvre Eide har blitt ny hovedvannledning. I krysset av Revurvegen mot Vestre Karmøyveg vil også saneres noen vannkummer.

Beskrivelse av oppgaven

Arbeidene omfatter i hovedtrekk følgende:

Ledningsanlegg:

- 290 meter Ø180 mm vannledning, PE 100 + 4mm PP kappe, rør inntrekning
- 22 meter Ø180 mm vannledning PE 100 , vanlig grøft
- 180 meter Ø50 mm vannledning, PE 100, rør inntrekning
- 50 meter Ø150 mm vannledning, SJK, vanlig grøft
- 60 meter Ø160 mm overvannsledning for drenering av vannkummer, PVC sort, vanlig grøft

Stikkledninger:

Ut fra tilgjengelig informasjon (rørleggermeldinger, befaring etc.) er det ca. 10 stikkledninger i området hvor det skal graves.

Kummer hovedanlegg:

- 2 stk vannkummer med prefab. bunnseksjon Ø1600 mm
- 2 stk vannkum med prefab. bunnseksjon Ø2000 mm
- 1 stk vannkum med prefab. bunnseksjon Ø2500 mm

Kabelarbeider:

Kryssing av eksisterende kabler m/ledningsgrøft på grunnlag av kabelkart fra kabeleiere (Haugaland Kraft, Telenor, GET og eventuelt andre).

Veiarbeider:

Forøvrig reetablering av eksisterende vei (veilinjer, tverrfall, fartsdemper, etc)

Versjonsendringer

Versjon	Status	Dato	Beskrivelse	Kontakt
1	Publisert	21.12.2023 10.19		Kristian Wikre
2	Publisert	08.01.2024 14.50	Forlenget tilbudsfrist.	Kristian Wikre

Prosedyre

Dato

Publiseringsdato

08.01.2024 14.50

Slutt dato

23.02.2024 12.00

Vedståelsesfrist i måneder

4



Kvalifikasjonskrav
Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister
Firmaattest Tilbyder skal dokumentere sin organisatoriske stilling gjennom firmaattest. Tilbyder skal vedlegge attest for betalt merverdiavgift og skatteattest. Attestene skal være utsendt på Skattedirektoratets, eller annen blankett som gir de samme opplysningene. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Kredittverdighet Leverandør skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten, herunder kredittverdighet (kredittrating A), eller på annen måte dokumenterer tilfredsstillende økonomisk kapasitet. Oppdragsgiver innhenter oppdatert kredittscore hos Bisnode/Dun & Bradstreet. Dersom leverandør ikke oppfyller ovenfor nevnte krav, kan annen dokumentasjon som oppdragsgiver finner egnet til å dokumentere økonomisk og finansiell kapasitet aksepteres, som f.eks morselskapsgaranti eller annen garanti/sikkerhet.
Skatteattest Tilbyder skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og avgiftsinnbetaling. Dokumentasjonskrav: Attest for innbetalt skatt og avgifter. Attesten skal vedlegges anbudet og skal ikke være eldre enn 6 måneder.
Tekniske og faglige kvalifikasjoner
Relevant erfaring Det kreves at tilbyder har erfaring fra tilsvarende oppdrag. Dette bl.a. montering av vannarmatur og PE vannledninger samt No-Dig/inntrekning. Tilbyder skal oppgi foretakets relevante leveranser innen de arbeider forespørselen omfatter for de siste 5 årene, inkludert omfang, deres verdi, tidspunkt og oppdragsgiver. Referanseprosjekter skal oppgis med telefon og e-postadresse til aktuell tiltakshaver. Tilbydere som støtter seg på andre foretak skal vedlegge tilsvarende dokumentasjon fra disse foretakene.
Andre kvalifikasjonskrav
System for kvalitetssikring Det kreves sertifisering etter ISO 9001 eller tilsvarende.

Kriterier
Evalueringsmetode Ingen evaluering i Mercells system

Produkter						
Kategori	Beskrivelse	Leveringsdato	Est. stk.kostnad	Mengde	Enhet	Sum
Pris	Evalueringssum eks mva		6 500 000,00	1,00		6 500 000,00
Total sum						6 500 000,00

*Merk:Mer info er tilgjengelig i Mercell portalen

Vilkår
Four eyes opening Nei
Elektronisk signatur Ja
Land Norge
NUTS NO0A1 Rogaland
Valuta NOK
Parallellt tilbud Nei



CPV koder		
Original kode	Beskrivelse	Primær
45231300	Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger	*

Filer

Filnavn	Beskrivelse	Versjon	Endret dato
Bilag 01 - MOTTAJESKONTROLL.XLS		1	30.11.2023 09.56
Bilag 02 - Mal kumkort Karmøy kommune.xls		1	30.11.2023 09.56
Bilag 03 - KK-VA1 Vannkum kombiarmatur_rev3.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 04 - KK-VA2 Vannkum flensedeler.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 05 -KK-VA3 Tilkobling av stikkledninger.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 06 - KK-VA4 Utkiling.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 07 - KK-VA5 Forankring_Revidert.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 08 - KK-VA6 Forankring av vertikal bend.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 09 - KK-VA7 Avløpskum DN 1000.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 10 - KK-VA8 Tilkobling av stikkledninger i vannkum.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 11 - KK-VA9 Trekkerør inn i vannkum.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 12 - KK-VA10 Sandfang1000.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 13 - KK-VA11 Vannmåler rev1.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 14 - KK-VA12 Minikum med forankring.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 15 - KK-VA13 Tilkobling av varerør stikkledninger i vannkum.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 16 - KK-VA14 Leirpropp.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 17 - KK-VA15 Snitt - 2- sidig natursteinsmur.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 18 - KK-VA16 Snitt - 1- sidig natursteinsmur.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 19 - KK-VA17 Vannkum kombiarmatur PE rør rev1.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 20 - KK-VA18_Tilkobling av stikkledninger i vannkum PE rev1.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 21 - KK-VA19 Ø1000 Innløpskum med overløpsmåler.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 22 - KK-VA20 Ø1600 Innløpskum med overløpsmåler.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 23 - KK-VA21 Stikkledninger i grøft.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 27 - Rutiner og kontroll veganlegg.pdf		1	30.11.2023 09.56
Bilag 28 SHA-plan Klubben_rev0.doc		1	30.11.2023 09.56
Bilag 24 - Innmålingsinstruks.pdf		1	30.11.2023 09.57
Bilag 25 - Spesifikasjon innmålingsfil.pdf		1	30.11.2023 09.57
Bilag 26 - Krav til innmåling HK.pdf		1	30.11.2023 09.57
Bilag 29 HK Nett Brekke.pdf		1	30.11.2023 09.57
Bilag 30 TELENOR NORGE KABEL-TV.SOS		1	30.11.2023 09.57
Bilag 31 - CV og referanser på tilbud personell.docx		1	30.11.2023 09.57
Bilag 32 - Forpliktelseserklæring fra underleverandører.docx		1	30.11.2023 09.57



Dokumenter		
Navn	Beskrivelse	Endret dato
Konkurransesgrunnlag		22.12.2023 09.40
Kontraktutkast - NS 8405		22.12.2023 09.40

*Merk:Dokumenter inkludert i forespørselen

Kunngjørings skjema

*Merk:Ikke med på forespørsel PDF,men tilgjengelig på separat PDF

