

TILBUDSSKJEMA KARMØYHALLEN KUNSTGRESS

BANENS AREAL: 68 x 106 M = 7208 M2

**Type kunstgress: Slitesterkt kunstgress for breddefotball
Polytan Ligaturf Legend 240 18/4 m/ pad
(opsjonspris på 50mm u/ pad)**

Post	Spesifikasjon	Mengde	Enhetspris	SUM
Post 1	Komplette kostnader ifm. forsikringer, sikkerhetsstillelse, rigg og drift av byggeplass, inkl. opprydding	RS		30 000,-
Post 2	Opprulling / fjerning av gammelt kunstgress	7208 m2	54,-	389 232,-
Post 3	Levering og installasjon av nytt 40mm kunstgressdekke, sand og SBR granulat med pad	7208 m ²	265,-	1 910 120,-
Alternativ pris	Levering og installasjon av nytt 50mm kunstgressdekke, sand og SBR granulat		Føres ikke til sum	(1 621 800,-)
Post 4	Oppmerking	RS		18 000,-
Post 5	Felttest (obligatorisk for spillemidler)	RS		19 000,-
	Tilbudssum eks. mva.	KR		2 366 352,-
	MVA - 25%	KR		591 588,-
	Tilbudssum inkl. mva	KR		2 957 940,-

Kunstgresset er av samme type og kvalitet som vi installerte hos dere på Åsebøen kunstgress. Ettersom dette er en ny hall trenger vi ikke bære kostnaden med å fjerne det gamle denne gangen.

Typebetegnelsen er Polytan LigaTurf Legend 240 18/4 som betyr at det er et 40mm høyt kunstgress fylt med sand, granulat og installert på pad (støtdempende sjikt). Merk at alternativ pris er lavere for et 50mm kunstgress med sand, granulat men uten pad.

De tekniske egenskapene til kunstgresset følger som eget vedlegg, men dette er et kvalitets-kunstgress med svært gode verdier. Det er blant de meste slitesterke monofibrene i markedet. Selvsagt godkjent for tildeling av spillemidler.

Merk at et 50mm kunstgress er kr. 288 320,- eks mva. rimeligere enn et 40mm med pad av samme kvalitet.



Ansvarlig leverandørens underskrift