

Att.: Kopervik IL / Vedavågen Rør
v / Glenn Helge Thomsen

Vår ref: André Strømmen

Haugesund

18.08.2020

Tilbud: Åsebøen Aktivitetshus – Ventilasjonsarbeider

Vi takker for Deres forespørsel og har nå gleden av å komme med vårt tilbud på ovennevnte ifølge mottatte beskrivelser og tegninger.

Sum eks mva.	kr.	427 000,-
+ 25% mva	kr.	<u>106 750,-</u>
Samlet sum	kr.	<u><u>533 750,-</u></u>

Beskrivelse

Prosjektering, dokumentasjon og utførelse av luftbehandlingsanlegg tilhørende nytt aktivitetshus. TEK17 og arbeidstilsynets veiledning «klima og luftkvalitet på arbeidsplassen legges til grunn. Opplæring, FDV og innregulering er inkludert.

362. Kanalnett:

Rør og deler i galvanisert utførelse, tetthetsklasse B. Monteres fortrinnsvis over himling eventuelt som synlig montasje.

Kanalnett utrustes med 2 VAV soner for variabel luftmengde. Peisestue og aktivitetslokale forserer luftmengde ved behov. Co2/Temp føler leveres pr sone.

364. Ventilert / rister:

Inntak og avkast utføres som rist i yttervegg.

Ventiler leveres som standard hvit plassert i himling eller vegg.

365. Aggregat

Arkiv benyttes som teknisk rom. Nytt aggregat av type Swegon Gold plasseres her.

Aggregatet har en kapasitet ca. 5000 m³/h.

Integrert automatikk, roterende gjenvinner, motoriserte stengespjeld, F7 filtre, trykkfølere for variabel luftmengde.

366. Isolasjon:

Det er medtatt isolering av inntak og avkast kanaler i teknisk rom. Eventuelle føringer på loft/kaldtloft avklares.

Tilbud omfatter ikke bygningsmessige arbeider som hulltaking og branntetning etc. og elektrikerarbeider.

Betingelser er i henhold til Norsk Standard nr. 8406. Vi tar forbehold om salgspant i levert og montert utstyr til hele beløpet er betalt.

Vårt tilbud er gyldig i 60 dager.

Skulle De ønske ytterligere opplysninger står vi alltid til tjeneste.
Det vil glede oss å motta Deres bestilling som skal få vår beste oppmerksomhet.

Med vennlig hilsen
L.S. Solland AS

André Strømmen

André Strømmen
Avdelingsleder Haugesund