

Har tatt med følgende:

- Rigg
- Riving
- Nødvendig betongskjæring (8stk ventiler + en vindusåpning)
- 1 stk nytt vindu (Kontor 4)
- Innervegger, fra gulv til tak.
Oppbygning vegg: Malt MDF plate, 48x98mm reisverk, 70mm isolasjon, Malt MDF plate (ett lag gips bak MDF på en av sidene bør vurderes for lydtetting)
- 5stk nye innerdører (Hvit slett lettdør med pakning i karm) Nevnte at glass kan være en fordel her men det er ikke tatt med i denne omgang.
- Avfallshåndtering
-

Prisoverslag: 184 200kr eks mva.

Ikke bindende overslag:

Men ca 1000kr inklusive mva pr m2 (Hvis det er klart for legging av epoxy).
ca 270m2 med gulvflate.

Det vil si ca 270 000kr inklusive mva.

Notat: Har ikke tatt med tilpassing av eksisterende belysning.

Med vennlig hilsen

NORGESHUS KARMØY
Tormod Dankel
Salgssjef

Tlf.: 916 12 990 - E-post: tormod.dankel@norgeshus.no



Bleikmyrvegen 9, 4276 Veavågen
(2.etg, Montér Karmøy)
<http://www.norgeshus.no/forhandlere/karmoy/>

