

OPSJON LYNGVEGEN

Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Sum	Kommentar
Tilbud Birkeland Maskin	1	RS	12 930 415	12 930 415	Tilbud mottatt fra BM fredag 20 september. Merk at pris er eks oppsett på timepriser.(14.025.415-1.095.000= 12.930.415 eks mva)
Byggeleder	0	Timer	1 300	0	
Ombygging garasje	1	RS	200 000	200 000	
Belysning- Lyngvegen og adkomstvei til skolen	1	RS	524 448	524 448	Tilbud fra Haugaland Kraft 06.05.19
Belysning- Vei mot boliger	1	RS	88 896	88 896	Tilbud fra Haugaland Kraft 06.05.20
Belysning- Intensivbelysning	1	RS	48 930	48 930	Tilbud fra Haugaland Kraft 06.05.21
Belysning- Parkeringsplass	1	RS	114 907	114 907	Tilbud fra Haugaland Kraft 06.05.22
Belysning- Tennskap	1	RS	36 712	36 712	Tilbud fra Haugaland Kraft 06.05.23
Opparbeidelse av vei hos nabo foran hus	1	RS	143 242	143 242	
Gjerde og enkel støyskjerm nabo	1	RS	100 850	100 850	
Opparbeidelse av parkeringsplass ihht tilbud fra BM datert 20 september	1	RS	3 082 682	3 082 682	
Risiko	0	%	17 272 382	0	
Påslag KS	0,09	%	17 271 082	1 554 397	
Sum inkl riggplass				18 825 480	Eks mva
Mva	0,25	%	18 825 480	4 706 370	
Sum inkl mva				23 531 850	Inkl mva

Parkeringsplass kostoppstilling					
Masseutskifting parkeringsplass					
UTTAK AV LØSMASSE - KOMPLETT - FAST VOL	22 318	m3	9	200 862	
UTLEGGING I FYLLING Type masse/sortering	19 803	m3	81	1 604 043	
TRANSPORT UTENFOR ANLEGG SOMRÅDET - FAST	22 318	m3	50	1 115 900	
				2 920 805	Eks mva
Opparbeiding/ overflater					
Veg			2 100 571	2 100 571	
VA			513 900	513 900	
Landskap					
Gress	944	40	37760		
Trær SO 10-12	3800	45	171000		
Vekstjordlag	944	90	84960		
Sum Landskap			293720	293 720	
Rigg		6 %	2 908 191	174 491	
				3 082 682	Eks mva
Totalt parkeringsplass				6 003 487	Eks mva

Beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
Vegetasjonsrydding	RS	1	5 000	5 000
Avtaking av matjord tykkelse 30cm	m3	69	50	3 450
Masseutskifting	m3	115	87	10 005
Levering av masser	m3	115	137	15 755
Utlekking av løsmasser for asfalt	m3	69	290	20 010
Sluk komplett	RS	1	10 000	10 000
Asfalddekke	m2	230	200	46 000
Kant av naturstein	lm	40	500	20 000
Uforusett	%	0,1	130 220	13 022
Sum				143 242




Beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
Levering og montering av galvanisert flettverksgjerde m/overligger	lm	43	450	19 350
Utgraving og fundamentering av port	stk	2	2 000	4 000
Levering og montering av port		1	8 500	8 500
Sum				31 850



Beskrivelse	Enhet	Mengde	Pris	Sum
Støyskjerm komplett	lm	30	8 000	240 000

Støyskjerm enkel	lm	30	2 300	69 000
------------------	----	----	-------	--------



Pris parkering Stangeland skole					
				Sum	
	Enhhet	Mengde	Enh.pris		Kommentarer BME
Veg					
Slitelag Ab 11 40 mm (100 kg/m2)	m2	889	120	kr 106 634	
Slitelag Aqb 11 45 mm (110 kg/m2)	m2	3 065	125	kr 383 151	
Bindlag Aqb 11 40 mm (100 kg/m2)	m2	1 104	120	kr 132 449	
Bindlag Ag 11 40 mm (100 kg/m2)	m2	1 757	120	kr 210 838	
Bærelag Fk 0/32 100 mm	m3	460		kr -	
Forsterkningslag 22/120, 300 mm	m3	1 500	250	kr 375 000	
Kantstein granitt	m	960	650	kr 624 000	
Busskantstein	m	63	1 500	kr 94 500	
Gangfelt/hump	stk	2	35 000	kr 70 000	
Skilt	stk	18	3 000	kr 54 000	
Oppmerking	RS	1	50 000	kr 50 000	
				kr -	
Sum Veg				kr 2 100 571	
VA					
Sandfang 1000 mm	stk	8	9 000	kr 72 000	
OV-kum 1000 mm	stk	2	12 000	kr 24 000	
Grøft for OV Ø160 - 300	m	120	1 000	kr 120 000	Komplett- Ikke Medtatt Sprenging
Grøft for OV-ledning 500 mm	m	40	1 100	kr 44 000	Komplett- Ikke Medtatt Sprenging
OV-ledning 160 mm	m	50	100	kr 5 000	PVC-Rør
OV-ledning 200 mm	m	50	200	kr 10 000	PVC-Rør
OV-ledning 300 mm	m	20	470	kr 9 400	Betong-Rør
OV-ledning 500 mm	m	40	800	kr 32 000	Betong-Rør
Drensledning 110 mm komplett m/ grøft	m	75	600	kr 45 000	komplett pris inkl. grøftarbeider
Delier til rør Tilkobling	RS	1	35 000	kr 35 000	
Fundament/singel/Omfylling	m	250	400	kr 100 000	
Kamerakjøring/Innspeksjon/tetthetsprøving	m	175	100	kr 17 500	
Sum VA				kr 513 900	

Post nr